LEGENDA

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	– Caixa elétrica com 04 tomadas – (EXISTENTE).
	– Caixa elétrica com 04 tomadas – (NOVO À INSTALAR).
	– Caixa elétrica com 04 tomadas – (REALOCAR).
	– Caixa elétrica com 04 tomadas – (REALOCADO).
	– Tomada embutida na alvenaria – (EXISTENTE).
	– Condulete com Tomada monofásica, conforme NBR–14.136, de sobrepor a 1,30m do piso acabado – (EXISTENTE).
	– Condulete com Tomada monofásica, conforme NBR–14.136, de sobrepor a 0,30m do piso acabado – (EXISTENTE).
	– Caixa com 2 blocos, para 2 tomadas, 2p+t, conforme NBR–14.136, fixados em conoleta (NOVO À INSTALAR).
	– Caixa derivação 8 vias com 04 circuitos reservas – (NOVO À INSTALAR).
	– Cabo blindado flexível com 9 cabos #2,5m² 4F+4N+1t, – (NOVO À INSTALAR SOB O PISO ELEVADO).
	– Eletroduto aparente, afixado no teto (entreforro, quando este existir), (NOVO À INSTALAR).
	– Totem para carregador de celular – (NOVO À INSTALAR).
	– Painel QEQ–2–A – (NOVO À INSTALAR), VER NOTA 2.
	– Painel QEQ–2–B – (NOVO À INSTALAR).
	– Barramento Blindado referenta a Energia de Qualidade – (EXISTENTE).

NOTAS

01 – Conforme planilha de carga, não será necessario alteração no dimensionamento do barramento blindado de energia de qualidade.
02 – Substituir quadro QEQ–2–A existente, será necessário uma nova alimentação para este quadro.
03 – Trocar disjuntor geral de 63A do barramento blindado, por disjuntor de 125A.
03 – Instalar disjuntor geral de 125A no quadro QEQ–2–A.
04 – Identificar todos os circuitos não identificados nas quadros.

PLANTA DO 2º PAVIMENTO

ESCALA 1/50

0	22/11/2022	EMISSÃO INICIAL	PFO
REVISÃO	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VISTO

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

polis engenharia
E-mail: engenharia@polisengenharia.com.br
Tel/Fax (+55 21) 3601-4008

OBRA / ENDEREÇO:
NOVA SEDE DA PROCURADORIA
RUA DO CARMO, Nº 27 - CENTRO - RJ

ESCALA: INDICADA
DATA: 22/11/2022

FASE / TÍTULO:
TOMADAS
2º ANDAR - POSICIONAMENTO ENERGIA DE QUALIDADE

ARQUIVO:	NÚMERO:	FOLHA:
PGE001-ELE-TM-PB-DES-0004-2 ANDAR.DWG	DE-ELE-TM-PB-004	004-016